



Légende	
REVETEMENTS DE SOL	ELEMENTS URBAINS
Stabilisé rouge	Mts existants conservés
Boucche rouge	Nouveaux mts hauteur 9m
Asphalté rouge	Emplacements stationnement 5.00 x 2.30m
Béton rouge	Emplacements stationnement PMR 5.00 x 3.30m
Bandes béton bouchardé pour marquage tajet PMR bandes de 5cm x 100cm espacées tous les 10cm	Potelets bois chasse roue: 100cm Mt.
gravier (pied d'arbre)	tasseau bois 150x10cm: marquage stationnement
	Arcs vélos acier noir
BATI	
démol	
MUR ET GARDE-CORPS	
Mur de soutènement béton poncé	Garde-corps acier
Muret/banc béton poncé	main courante acier
BORDURES	
Bordure A 1 - bordure pierre à créer identique à l'existant rue de la gare	Bordure B - voilage métallique arasée
Bordure A 2 - bordure pierre existante à mettre à niveau - voir de 18cm	Bordure C - bordure béton assado
Bordure A 3 - bordure pierre existante à mettre à niveau - voir de 5cm	Bordure D - bordure béton identique à l'existant - devant bibliothèque
VEGETATION	
Arbres existants	Grands maronniers existants (20m)
PRD 1 Trame pérenne Quercus robur - Ige en motte grillage 3x transplanté 18-20 + tubeur simple / 12 sujets	F2 fosse de plantation F2, 8m3 mélange terre pierre
PRD 2 Essences dites « de bourrage » A - Acer campestre - Ige en mg 3x18-20 / 13 sujets B - Acer campestre - Ige en mg 3x18-20 / 13 sujets C - Quercus - Ige en mg 3x18-20 / 13 sujets D - Pinus sylvestris - Ige en mg 3x18-20 / 7 sujets + tubeur simple	F1 fosse de plantation F1, 4m3 pierre-terre
PRD 3 Quercus sempervirens - Ige en mg 3x18-20 / 1 sujet + tubeur simple Metasequoia glyptostroboides 1 sujet - Ige en motte grillage 3x transplanté 500-550 / 1 sujet + tubeur simple	
PRD 4 Magnolia X ledebouri Merril / Ige en motte grillage 3x transplanté 18-20 / 10 sujets + tubeur simple	
PRD 5 Sujet local grand développement pour la place Aucuba x canalis 'Tortii' 40-45 / 1 sujet + ancrage de motte	
MASSIF A + Alnus / Platanus en mélange, sur deux lignes espacées de 1m, tous les 1.5m - voir plan Griselinia à hulu Glorie des salons, Vernalisia blanche - Buisson 10/20 branches 3ème force Cassia Anagyris - Buisson 10/20 branches 3ème force	
MASSIF B + Alnus / Platanus en mélange, sur une ligne tous les 1.5m - voir plan Hydrangea japonica 'Moutere' - voir 10 Métérisia involucrata 'Métérisia-bicolor' - voir 10 Métérisia involucrata 'Métérisia-bicolor' - voir 10 + Cassia xalis en godets / Platanus en mélange, en ligne du massif existant sur une ligne tous les 2.0m - voir plan Cornus rosm - voir 10 Viburnum lantana - voir 10 Viburnum lantana - voir 10 Viburnum lantana - voir 10 Aucuba nitida - voir 10	
Mélange Semi A Type mélange de genre fleur type - Métérisia - rosulier -	
Mélange Semi B Type mélange de genre fleur type - pied d'arbre connect - rosulier -	
NIVELLEMENT	
28.14m	Altimétrie projet
INDICATION DE PLAN	
▲ Accès véhicules bâtiments existants	--- Limite de prestation
➔ Accès porte d'entrée	

AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA PRECOURIERE



MAITRISE D'OUVRAGE	MAITRISE D'OEUVRE
Maïre de Périers 1, place du Gal de Gaulle BP 27 50 190 PERIERS	CLIC - Calques - architectes 12 rue Foch - 93500 Pantin 01 48 31 18 09 arch@clicsocietescajques.com
OXALIS / Switch - Environnement / Fluides / Thermique 12, rue Foch 93 500 Pantin contact@switching.coop	GRUE - Paysagistes 89, rue Gabriel Fauriol - 93 230 Romanville 01 83 74 49 20 contact@grue-ia.eu
Reber S.A.S. 15, rue Alfred Kastler - 76 130 Mont-Saint-Aignan 02 20 12 67 50 contact@reber-economats.com	I+A - structure 163, rue de Charenton - 75 012 Paris 01 43 42 15 28 laboratoire@plus-a.fr
BETEC - CPC 88, rue Pasteur d'Équeville - 50 120 Cherbourg-en-Cotentin 07 31 60 04 76 e.cornetroy@betec50.fr	Cabinet Conseil Vincent Hébert - Acoustique 72, rue de Leblanc - 33 300 Bordeaux 06 88 85 85 82 vincent@hebert.fr

PLAN DE PLANTATIONS 1/200e				Ext 05
Émetteur	Date	Echelle	Indice	EXE
Grue	Novembre 2020	1/200	H	
n°	Date	Informations / modifications		
01	21/01/2020	Modification des accès aux parcelles privées limitrophes		
02	29/04/2020	Modifications : accès ferronnier + enlèvement maronnier existant + nouveaux mts		
03	09/06/2020	Modifications : arbres ferronnier + rampe ferronnier		
04	28/08/2020	Modifications : implant. arbres (accès nord + gare + haie) + potelets + bandes pdo		
05	03/09/2020	Modifications : implant. arbres + potelets + garde-corps		
06	14/09/2020	Modifications : muret coffrets + marquage PMR		
07	16/11/2020	Modifications : ajustement plantations		